

## Misure di impermeabilizzazione COMPACTO

**Esecuzione standard** (contro l'umidità del suolo e le infiltrazioni d'acqua non ristagnanti)

- Camera sotterranea per cavi a tenuta di olio, spessore del cemento armato 150 mm
- Costruzione con due smussature nel raccordo tra camera per cavi e relativo coperchio (dettaglio X)
- Nastro autoespandente tra camera per cavi e coperchio (dettaglio X)
- Gocciolatoio su tutta la circonferenza del coperchio (dettaglio X)
- Guarnizione della fuga orizzontale tra la camera per cavi e la cabina con Combiflex (dettaglio Y)
- Guarnizione tra il tetto e la cabina con nastro autoespandente (dettaglio Z)

**Optional** (contro l'acqua che penetra dall'esterno o le infiltrazioni d'acqua stagnante, zone di protezione delle acque sotterranee)

- Superfici esterne della camera per cavi sigillate ermeticamente

### Referenze:

Queste misure di impermeabilizzazione vengono impiegate nelle nostre cabine MAXI e METRO e si sono già ampiamente affermate.

